
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45421135-9 Instalowanie okien drewnianych

NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY i SALI GIMNASTYCZNEJ - WYMIANA OKIEN
ADRES INWESTYCJI : 59-700 BOLESŁAWIEC UL. KOMUNY PARYSKIEJ NR 6 i 7
INWESTOR : ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH i ZAWODOWYCH
ADRES INWESTORA : BOLESŁAWIEC UL. KOMUNY PARYSKIEJ NR 6
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : WŁADYSŁAW KOWALIK
DATA OPRACOWANIA : 12 MAJ 2010 ROK

Poziom cen : 1 kwartał 2010 rok

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12 MAJ 2010 ROK

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
wymiana stolarki okiennej					
1	KNNR-W 3 0702-01	<p>Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych</p> <p>Okna drewniana z szyba termoizolacyjną profil Galux Softline Us=1,0 W/m2K(lub o nie gorszych parametrach) ,uchylno rozwierne , kolor biały</p> <p>UWAGA : okna ze zdobieniami zewnętrznymi w nawiązaniu do już wymienionej stolarki</p> <p>- Korytarz 1 -sze - piętro (1,05*1,95) - 3 sztuk1 - sala nr 20 (1,05*1,60) - 2 sztuki - sala nr 21 (1,05*1,60) - 2 sztuki - sala nr 26 - z-ca dyrektora (1,05*1,95) - 3 sztuki - biblioteka (1,15*1,60) - 4 sztuki - warsztaty (1,10*1,00) - 1 sztuka (1,70*1,40) - 1 sztuka (1,20*1,40) - 1 sztuka - kuchnia (1,15*1,75) - 1 sztuka (1.05*1.95)*3+(1.05*1.60)*4+(1.05*1.95)*3+(1.15*1.60)*4+(1.10*1.00)*1+(1.70*1.40)*1+(1.20*1.40)*1+(1.15*1.75)*1</p>	m ²		
			m ²	33.54	
				RAZEM	33.54
2	KNR-W 4-01 0353-11	<p>Wykucie z muru podokienników drewnianych,</p> <p>1.15*10+1.25*4+1.20+1.80+1.30+1.25</p>	m		
			m	22.05	
				RAZEM	22.05
3	KNR-W 2-02 0135-01 analogia	<p>Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z PCV szer. 20 cm</p> <p>1.15*10+1.25*4+1.20+1.80+1.30+1.25</p>	m		
			m	22.05	
				RAZEM	22.05
4	KNR-W 4-01 0304-02	<p>Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - pod podokiennikami po wykuciu okien - podmurowanie 22.05*0.25*0.12</p>	m ³		
			m ³	0.66	
				RAZEM	0.66
5	KNR-W 4-01 0708-02	<p>Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 25 cm (1.05+1.95*2)*3+(1.05+1.60*2)*2+(1.05+1.95*2)*3+(1.15+1.60*2)*4+(1.10+1.00*2)+(1.70+1.40*2)+(1.20+1.40*2)+(1.15+1.75*2)+(1.15+1.15*2)+(1.20+1.80*2)+(1.50+1.65*2)+(0.95+0.55*2)</p>	m		
			m	86.95	
				RAZEM	86.95
6	KNNR 2 0802-06	<p>Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ościeżach okien z osadzeniem narożników aluminiowych 86.95*0.50</p>	m ²		
			m ²	43.48	
				RAZEM	43.48
7	KNR-W 4-01 0707-05	<p>Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na murach na podłożu z cegieł na stykach murów z ościeżnicami, - uszczelnienie połączenia osadzonego okna z murem od strony zewnętrznej - połączenie osadzonego okna z podokiennikiem zewnętrznym z blachy cynkowej i uszczelnienie silikonem 86.95</p>	m		
			m	86.95	
				RAZEM	86.95